



Gaine de raccordement du système d'aspiration des fumées de cuisson

A.T. ATTENTE TECHNIQUE

Attente au sol comprenant

- l'arrivée courant fort (fourreau + câble en attente; raccordement et installation du tableau par l'étaïer)
- l'arrivée courant faible (fourreau en attente; câblage depuis le local FRANCE TELECOM et module DTIO à la charge de l'étaïer)
- l'arrivée d'eau froide sanitaire + le compteur (vanne en attente pour raccordement par étaïer)
- une évacuation pour les eaux grasses (raccordement des équipements par l'étaïer)



SIPHON DE SOL équipé

